

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 02 Novostavba MŠ -a - Rekonstrukce stávajícího parkoviště

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 02

/ 1

Číslo změny stavby:

27

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: **MORYS s.r.o.**, se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava ,IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): **Duplex s.r.o.**, se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): **JS PROPERTY a.s.**, se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy:

1) Projektová dokumentace D.1.1-117 půdorys zpevněných ploch
Revize 02 18.5.2021

2a) Vyjádření AD

2b) Vyjádření TDS

3) Rekapitulace rozpočtu

4) Rozpočet etapa 2. MP

5) Rozpočet 2. ZLč.24 MP

Počet paré:

Příjemce :

3 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Rozdělení předmětu díla stavebního objektu SO02 - Rekonstrukce stávajícího parkoviště dle SOD.

Odůvodnění změny:





Tato úprava je vyvolána probíhajícími stavebními pracemi na stavbě: "Přístavba ÚMOB pro kulturní účely, Ostrava - Hrabová", jejíž ukončení je plánováno na 12/2021. Do této doby, nelze část parkoviště dle přiložených rozpočtů realizovat.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-780 230,19	-1,30%	0,00	0,00%	-780 230,19


Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno DUSAN ROTMBA	datum 8.6.2021	podpis 
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno Zbyněk Jančí	datum 8.6.2021	podpis 
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno PETE MICHKA	datum 8.6.2021	podpis 
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno KADRYA KOPÍROVA	datum 8.6.2021	podpis 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:



Vyjádření TDS

ZL FAS / rozdálem / so-02 vzhledem
k realizaci souběžně realizované
stavby "Přístřešek úkryt pro kulturu"
účely.

Zbytek karta
TDS
P 4.6.2021



Příloha k dodatku č.6 ke SoD č. 190171

Stavba : Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova
Objednatel : Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4
Zhotovitel : Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Pířvoz

[illegible]

SOUPIS PRACÍ - ETAPA 2.

Stavba: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova
 Objekt: 2 - SO 02 Rekonstrukce stávajícího parkoviště
 Soupis:

a - Rekonstrukce stávajícího parkoviště

Místo:

Datum:

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4

Projektant:

Uchazeč: Morys s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-656 045,19	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-619 085,38	
D		1	Zemní práce				-110 586,40	
1	K	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	-200	59,14	-11 828,00	SOD
2	K	113107213	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm	m2	-440	133,06	-58 546,40	SOD
3	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 100 mm	m2	-240	118,27	-28 384,80	SOD
8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-320	36,96	-11 827,20	SOD
D		5	Komunikace pozemní		0		-261 578,17	
16	K	564841112	Podklad ze štěrku SD tl 130 mm	m2	-130	115,36	-14 996,80	SOD
18	K	564871111	Podklad ze štěrku SD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	-310	221,76	-68 745,60	SOD
20	K	569531111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 100 mm	m2	-53	72,71	-3 853,63	SOD
27	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-296	290,83	-86 085,68	SOD
28	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	-111	277,86	-30 842,46	SOD
29	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní	m2	-185	308,40	-57 054,00	SOD
D		8	Trubní vedení		0		-16 722,79	SOD
37	K	895941111ag	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální vč. dodávky prvků a mříže	kus	-1	16 722,79	-16 722,79	SOD
D		9	Ostatní konstrukce a práce		0		-47 852,81	
38	K	914111111	Montáž vislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	-2	787,67	-1 575,34	SOD
39	M	404455720	značka dopravní vislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, D 500 mm	kus	-2	4 362,47	-8 724,94	SOD
40	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	-2	654,37	-1 308,74	SOD
41	M	404452410	patka hliníková HP 70	kus	-2	702,84	-1 405,68	SOD
42	M	404452540	vičko plastové na sloupek 70	kus	-2	19,39	-38,78	SOD
43	M	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	-2	84,83	-169,66	SOD
44	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	-70	72,71	-5 089,70	SOD
45	K	915351111	Předformované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno délky do 1 m	kus	-2	581,66	-1 163,32	SOD
46	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-55	266,60	-14 663,00	SOD
47	M	592174900	obrubník betonový ABO 10-25, rovný 100x10x25 cm přírodní šedá	kus	-55	108,33	-5 958,15	SOD
51	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-2	3 877,75	-7 755,50	SOD
D		997	Přesun suti		0		-173 529,12	
52	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-320	206,97	-66 230,40	SOD
53	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-2880	8,85	-25 488,00	SOD
54	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-320	44,35	-14 192,00	SOD
55	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-262,9	147,84	-38 867,14	SOD
56	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-57,2	502,65	-28 751,58	SOD
D		998	Přesun hmot		0		-8 816,09	SOD
57	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	-90,9438	96,94	-8 816,09	SOD
D		OST	Ostatní		0		-36 959,81	
58	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	-0,5	7 270,78	-3 635,39	SOD
59	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	-0,5	4 847,19	-2 423,60	SOD
60	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	-0,5	58 166,23	-29 083,12	SOD
61	K	030001050	Kompletační činnost dodavatele	soubor	-0,5	3 635,39	-1 817,70	SOD

SOUPIS PRACÍ VCP ZL.č.24 ETAPA 2.

Stavba:

Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Objekt:

2 - SO 02 Rekonstrukce stávajícího parkoviště

Soupis:

a - Rekonstrukce stávajícího parkoviště

Místo:

Datum:

29. 3. 2019

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4

Projektant:

DUPLEX
sro, 28. října
875/275, 70900
Ostrava-Mar. Ho

Uchazeč:

Morys s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-124 185,00	
Zpevněné plochy parkoviště - úprava pláň								
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-124 185,00	
D		1	Zemní práce				-90 921,00	
4	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	-150,000	177,41	-26 611,50	SOD
			úprava pláň - odkopávky na únosnou pláň o 0,5m					
			300*0,5 - plocha parkoviště a komunikací		150,000			
5	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-150,000	14,78	-2 217,00	SOD
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-150,000	266,11	-39 916,50	SOD
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	-150,000	147,84	-22 176,00	SOD
D		5	Komunikace pozemní				-33 264,00	
18	K	564871111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhuštění, po zhuštění tl. 250 mm	m2	-150,000	221,76	-33 264,00	SOD
			úprava pláň - odkopávky na únosnou pláň o 0,5m					
			300*0,25		75,000			
			300*0,25		75,000			

Vyjádření AD

Souhlasím

