

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-04

Stavba: NÁVRH PL.P. S MOKŘADY V HRABOVÉ

Místo: OSTRAVA-HRABOVA

Datum:

18. 3. 2024

Zadavatel: SMO, Měú Hrabová

Projektant:

Uchazeč: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>5 978 365,69</b>	<b>7 233 822,48</b>
01	SANAČNÍ A PĚSTEBNÍ ZÁSAHY NA ZELENÍ	0,00	0,00
02	TERÉNNÍ ÚPRAVY A TŮNĚ	307 457,00	372 022,97
03	POVALOVÉ CHODNÍKY A NEZPEVNĚNÉ PLOCHY	2 675 547,99	3 237 413,07
04	MOBILIÁŘ	225 000,00	272 250,00
05	HERNÍ PRVKY	1 532 800,00	1 854 688,00
06A	VEGETAČNÍ ÚPRAVY - ZALOŽENÍ	800 905,70	969 095,90
06B	VEGETAČNÍ ÚPRAVY - NÁSLEDNÁ PÉČE 3 ROKY	331 605,00	401 242,05
00	Ostatní a vedlejší náklady	105 050,00	127 110,50
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>5 978 365,69</b>	<b>7 233 822,48</b>

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

NÁVRH PL.P. S MOKŘADY V HRABOVÉ

Objekt:

01 - SANAČNÍ A PĚSTEBNÍ ZÁSAHY NA ZELENÍ

KSO:

Místo: OSTRAVA-HRABOVA

CC-CZ:

Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel:

SMO, Měú Hrabová

IČ:

00845451

DIČ:

Uchazeč:

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

IČ:

25816977

DIČ:

CZ25816977

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

69221189

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

69221189

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NÁVRH PL.P. S MOKŘADY V HRABOVÉ

Objekt:

01 - SANAČNÍ A PĚSTEBNÍ ZÁSAHY NA ZELENÍ

Místo:

OSTRAVA-HRABOVÁ

Datum:

18. 3. 2024

Zadavatel:

SMO, Měú Hrabová

Projektant:



Uchazeč:

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NÁVRH PL.P. S MOKŘADY V HRABOVÉ

Objekt:

01 - SANAČNÍ A PĚSTEBNÍ ZÁSAHY NA ZELENÍ

Místo: OSTRAVA-HRABOVÁ

Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel: SMO, Měú Hrabová

Projektant:

Uchazeč: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	111111322	Odstranění ruderálního porostu přes 100 do 500 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	448,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	W		"mokřadní vegetace k odstranění" 448		448,000			
	W		Součet		448,000			
2	K	111212362	Odstranění nevhodných dřevin přes 500 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	2 944,860		0,00	CS ÚRS 2023 02
	W		"odstraňované porosty dřevin" 1482		1 482,000			
	W		"plocha probírek dřevin v porostu" 3402*0,43		1 462,860			
	W		Součet		2 944,860			
3	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvem D kmene přes 200 do 300 mm	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	W		"listnaté stromy č. 28,30,32,36,37,38,40,41,43,47,49,51,54,68" 14		14,000			
	W		Součet		14,000			
4	K	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvem D kmene přes 400 do 500 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	W		"listnaté stromy č.12,70,16"3		3,000			
	W		Součet		3,000			
5	K	112151316	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,6 do 0,7 m	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"listnaté stromy č. 16 (tři kmeny)"3		3,000			
	W		Součet		3,000			
6	K	112151318	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,9 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"listnaté stromy č.16"1		1,000			
	W		Součet		1,000			
7	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odřezováním do hloubky 0,5 m	m2	3,368		0,00	
	W		3,14*0,15*0,15*14		0,989			
	W		3,14*0,25*0,25*3		0,589			
	W		3,14*0,35*0,35*3		1,154			
	W		3,14*0,45*0,45*1		0,636			
	W		Součet		3,368			
8	K	122911121	Odstranění vyřezované dřevní hmoty hloubky do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,368		0,00	CS ÚRS 2017 01
	W		3,14*0,15*0,15*14		0,989			
	W		3,14*0,25*0,25*3		0,589			
	W		3,14*0,35*0,35*3		1,154			
	W		3,14*0,45*0,45*1		0,636			
	W		Součet		3,368			
9	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	14,000		0,00	
	W		14		14,000			
	W		Součet		14,000			
10	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
11	K	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
12	K	162201404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
13	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	W		14		14,000			
	W		Součet		14,000			
14	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000		0,00	
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
15	K	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
16	K	162201414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 10 km D kmene do 100 mm	m2	3 392,860		0,00	
	W		"mokřadní vegetace k odstranění" 448		448,000			
	W		"odstaňované porosty dřevin" 1482		1 482,000			
	W		"plocha probírek dřevin v porostu" 3402*0,43		1 462,860			
	W		Součet		3 392,860			
18	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	W		14		14,000			
	W		Součet		14,000			
19	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
20	K	162301933	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
21	K	162301934	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
22	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	W		14		14,000			
	W		Součet		14,000			
23	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
24	K	162301953	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
25	K	162301954	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
26	K	997221658	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03	t	14,200		0,00	CS ÚRS 2022 01
	D	998	Přesun hmot				0,00	
27	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	14,200		0,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
NÁVRH PL.P. S MOKŘADY V HRABOVÉ  
Objekt:  
02 - TERÉNNÍ ÚPRAVY A TŮŇ

KSO:  
Místo: OSTRAVA-HRABOVÁ

Zadavatel:  
SMO, Měú Hrabová

Uchazeč:  
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Projektant:  
[REDAKCE]

Zpracovatel:  
[REDAKCE]

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 18. 3. 2024

IČ:  
DIČ: 00845451

IČ:  
DIČ: 25816977  
CZ25816977

IČ:  
DIČ: 69221189

IČ:  
DIČ: 69221189

**Cena bez DPH** **307 457,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	307 457,00	21,00%	64 565,97
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH** **372 022,97**  
**v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NÁVRH PL.P. S MOKŘADY V HRABOVÉ

Objekt:

02 - TERÉNNÍ ÚPRAVY A TŮNĚ

Místo:

OSTRAVA-HRABOVÁ

Datum:

18. 3. 2024

Zadavatel:

SMO, Měú Hrabová

Projektant:



Uchazeč:

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**307 457,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

307 457,00

1 - Zemní práce

283 657,00

998 - Přesun hmot

23 800,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NÁVRH PL.P. S MOKŘADY V HRABOVÉ

Objekt:

02 - TERÉNNÍ ÚPRAVY A TŮNĚ

Místo:

OSTRAVA-HRABOVÁ

Datum:

18. 3. 2024

Zadavatel:

SMO, Měú Hrabová

Projektant:



Uchazeč:

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>307 457,00</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				307 457,00	
D		1	Zemní práce				283 657,00	
1	K	124553100	Vykopávky pro koryta vodoteči v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3 strojně	m3	166,800	400,00	66 720,00	CS ÚRS 2024 01
	W		8,8+16+42+50+50		166,800			
	W		Součet		166,800			
2	K	124553101	Vykopávky pro koryta vodoteči v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 1000 m3 strojně	m3	251,500	450,00	113 175,00	CS ÚRS 2024 01
	W		115,5+136		251,500			
	W		Součet		251,500			
3	K	166151121	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 strojně	m3	418,300	140,00	58 562,00	CS ÚRS 2024 01
	W		115,5+8,8+16+42+50+136+50		418,300			
	W		Součet		418,300			
4	K	182151112	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m2	904,000	50,00	45 200,00	CS ÚRS 2024 01
	W		240+22+40+105+125+247+125		904,000			
	W		Součet		904,000			
D		998	Přesun hmot				23 800,00	
5	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	28,000	850,00	23 800,00	CS ÚRS 2024 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NÁVRH PL.P. S MOKŘADY V HRABOVÉ

Objekt:

03 - POVALOVÉ CHODNÍKY A NEZPEVNĚNÉ PLOCHY

KSO:

Místo: OSTRAVA-HRABOVA

CC-CZ:

Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel:

SMO, Měú Hrabová

IČ:

00845451

DIČ:

Uchazeč:

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

IČ:

25816977

DIČ:

CZ25816977

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

69221189

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

69221189

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 675 547,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 675 547,99	21,00%	561 865,08
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 237 413,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NÁVRH PL.P. S MOKŘADY V HRABOVÉ  
Objekt: 03 - POVALOVÉ CHODNÍKY A NEZPEVNĚNÉ PLOCHY  
Místo: OSTRAVA-HRABOVÁ  
Zadavatel: SMO, Měú Hrabová  
Uchazeč: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Datum: 18. 3. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 675 547,99**

PSV - Práce a dodávky PSV

2 675 547,99

1 - Zemní práce

17 736,03

2 - Zakládání

1 431 674,00

767 - Konstrukce zámečnické

1 104 990,60

5 - Komunikace pozemní

116 844,76

998 - Přesun hmot

4 302,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NÁVRH PL.P. S MOKŘADY V HRABOVÉ

Objekt:

03 - POVALOVÉ CHODNÍKY A NEZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo: OSTRAVA-HRABOVÁ

Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel: SMO, Měú Hrabová

Projektant:

Uchazeč: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 675 547,99</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 675 547,99	
D	1		Zemní práce				17 736,03	
1	K	131151202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojné	m3	45,477	310,00	14 097,87	CS ÚRS 2024 01
	vv		"sejmutá ornice bude ponechána na lokalitě k následným terénním modelacím a závozu nerovnosti"					
	vv		"odstranění kulturních vrstev pro šlapáky"3.2* 0,36*1,03		1,187		44,290	
	vv		"šterková plocha"172*0,25*1,03				45,477	
	vv		Součet				45,477	
2	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	45,477	80,00	3 638,16	CS ÚRS 2017 01
	vv		"vytěžena" 45,477				45,477	
	vv		Součet				45,477	
D	2		Zakládání				1 431 674,00	
3	K	233211115	Zemní vrst s výškovým nastavením pro hranoly 160 mm dl 800 mm, D+M	kus	409,000	450,00	184 050,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		"povalový chodník"273				273,000	
	vv		"dřevěná lávka"19				19,000	
	vv		"mola"22+12+83				117,000	
	vv		Součet				409,000	
4	K	p-01	Povalový chodník, D+M	m2	158,208	4 000,00	632 832,00	
	vv		"základní konstrukce bude tvořena dubovými hranoly 150x150x300-1400mm"					
	vv		"pochozí část bude z modřinových fošen 40x145x1000-1200"					
	vv		"délka 94,5, šířka 1,2m"94,5*1,2*1,03		116,802		41,406	
	vv		"délka 40,2, šířka 1m" 40,2*1*1,03"				158,208	
	vv		Součet				9,373	
5	K	p-02	Dřevěné lávky, D+M	m2	9,373	4 000,00	37 492,00	
	vv		"základní konstrukce bude tvořena dubovými hranoly 150x150x300-1400mm"					
	vv		"pochozí část bude z modřinových fošen 40x145x1000-1200"					
	vv		"délka 12,7, šířka 0,6-1m"9,1*1,03		9,373		9,373	
	vv		Součet				102,700	
6	K	p-03	Dřevěná mola bez zábradlí, D+M	m2	102,700	4 000,00	410 800,00	
	vv		"základní konstrukce bude tvořena dubovými hranoly 150x150x300-1400mm"					
	vv		"pochozí část bude z modřinových fošen 40x145x1000-1200"					
	vv		7,6+7,1+88		102,700		102,700	
	vv		Součet				11,300	
7	K	p-04	Dřevěné mola se zábradlími, D+M	m2	11,300	5 000,00	56 500,00	
	vv		"základní konstrukce bude tvořena dubovými hranoly 150x150x300-1400mm"					
	vv		"pochozí část bude z modřinových fošen 40x145x1000-1200"					
	vv		"výška zábradlí 1000mm, délka 7m"		11,3		11,300	
	vv		11,3		11,300		11,300	
	vv		Součet				22,000	
8	K	p-05	Dřevěné mola se schodištěm, D+M	m2	22,000	5 000,00	110 000,00	
	vv		"základní konstrukce bude tvořena dubovými hranoly 150x150x300-1400mm"					
	vv		"pochozí část bude z modřinových fošen 40x145x1000-1200"					
	vv		"tři schody k vodní hladině výšky 18 cm, šířky 2,7m"		22		22,000	
	vv		22		22,000		22,000	
	vv		Součet					
D	767		Konstrukce zámečnické				1 104 990,60	
9	K	221953121R00	Zberanění dřevěn.kulů sviských D nad 30cm do 1,5m	m	246,000	600,00	147 600,00	
	vv		164*1,5		246,000		246,000	
	vv		Součet				246,000	
10	K	C-767590110-0	MTZ Podlahový rošt svařovaný	kg	3 309,000	43,00	142 287,00	
	vv		2775+534		3 309,000		3 309,000	
	vv		Součet				2,775	
11	M	H13335314-1	UHELNIK NEROVNORAM 11373 60x40x7mm	t	2,775	30 000,00	83 250,00	
12	M	H- 13215536-1	Tyč ocelová čtvercová 11375 15mm	t	0,534	61 000,00	32 574,00	
	vv		0,534		0,534		0,534	
	vv		Součet				0,534	
13	K	C-998767101-0	Kovové D konstrukce přesun hmot výška -6,	t	8,150	4 800,00	39 120,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	02-09	Kůl dubový broušený průměr 150-170mm, 250cm	ks	164,000	1 800,00	295 200,00	
15	K	R-76759000	Příplatek zá žárovi pozinkování	t	3,309	30 000,00	99 270,00	
16	M	H-55347225-1	Rošty podlahové svařované zn 30x3mm- náhradní položka	m2	166,056	1 600,00	265 689,60	
	W		148*1,020*1,1		166,056			
	W		Součet		166,056			
	D	5	Komunikace pozemní				116 844,76	
17	K	564221011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	3,296	80,00	263,68	CS ÚRS 2024 01
	W		"pod šlapáky"3,2*1,03		3,296			
	W		Součet		3,296			
18	K	564710001	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	177,160	90,00	15 944,40	CS ÚRS 2022 02
	W		"kryt štěrkové plochy" 172*1,03		177,160			
	W		Součet		177,160			
19	K	564710102	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	177,160	80,00	14 172,80	CS ÚRS 2024 01
	W		"štěrková plocha"172*1,03		177,160			
	W		Součet		177,160			
20	K	564731101	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	177,160	75,00	13 287,00	CS ÚRS 2022 02
	W		"štěrková plocha"172*1,03		177,160			
	W		Součet		177,160			
21	K	564760101	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	3,296	280,00	922,88	CS ÚRS 2024 01
	W		"pod šlapáky"3,2*1,03		3,296			
	W		Součet		3,296			
22	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	220,420	300,00	66 126,00	CS ÚRS 2022 02
	W		214*1,03		220,420			
	W		Součet		220,420			
23	K	596811311	Kladení šlapáků dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	3,296	500,00	1 648,00	CS ÚRS 2024 01
	W		3,2*1,03		3,296			
	W		Součet		3,296			
24	M	VI	Šlapáky	m2	3,200	1 400,00	4 480,00	
	W		" cca 10ks šlapáků pes záhon o rozměrech 30x30x8cm"3,2		3,200			
	W		Součet		3,200			
	D	998	Přesun hmot				4 302,60	
25	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	21,513	200,00	4 302,60	CS ÚRS 2024 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NÁVRH PL.P. S MOKŘADY V HRABOVÉ

Objekt:

**04 - MOBILIÁŘ**

KSO:

Místo: OSTRAVA-HRABOVÁ

CC-CZ:

Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel:

SMO, Měú Hrabová

IČ:

00845451

DIČ:

Uchazeč:

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

IČ:

25816977

DIČ:

CZ25816977

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

69221189

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

69221189

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

225 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	225 000,00	21,00%	47 250,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

272 250,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NÁVRH PL.P. S MOKŘADY V HRABOVÉ

Objekt: **04 - MOBILIÁŘ**

Místo: OSTRAVA-HRABOVÁ

Zadavatel: SMO, Měú Hrabová

Uchazeč: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Datum: 18. 3. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**225 000,00**

M - Dodávka a montáž mobiliáře

225 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: NÁVRH PL.P. S MOKŘADY V HRABOVÉ

Objekt: 04 - MOBILIÁŘ

Místo: OSTRAVA-HRABOVÁ

Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel: SMO, Měú Hrabová

Projektant:

Uchazeč: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>225 000,00</b>	
	D	M	<b>Dodávka a montáž mobiliáře</b>				<b>225 000,00</b>	
1	K	mobiliář 01	Lavička s opěradlem délky 1800 mm (šíře 780 mm, výšky 840 mm), s bočními madly včetně kotvení	kus	3,000	22 000,00	66 000,00	
	W		"cena obsahuje montáž, dovoz, kotvení(spodní stavby) včetně materiálu"					
	W		"specifikace prvku a rozměry v technické zprávě"					
	W		"kotvení do betonového základu pomocí závitových tyčí M8 "					
	W		"Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce (montážních a technických listů)."					
	W		"popis výrobku dle technické zprávy" 3		3,000			
	W		Součet		3,000			
2	K	mobiliář 02	Sedací prvek z hranolů 1500x1500x400mm tvrdé dřevo	kus	2,000	24 000,00	48 000,00	
	W		"cena obsahuje montáž, dovoz, včetně materiálu"					
	W		"specifikace prvku a rozměry v technické zprávě"					
	W		"popis výrobku dle technické zprávy a výkresu" 2		2,000			
	W		Součet		2,000			
3	K	mobiliář 03	Kládová lavička 2000x400x400/380 kg	kus	3,000	15 000,00	45 000,00	
	W		"cena obsahuje montáž, dovoz, včetně materiálu"					
	W		"specifikace prvku a rozměry v technické zprávě"					
	W		"popis výrobku dle technické zprávy a výkresu" 3		3,000			
	W		Součet		3,000			
4	K	mobiliář 04	Kládová lavička s edukačními prvky 2000x400x400/380 kg	kus	3,000	22 000,00	66 000,00	
	W		"cena obsahuje montáž, dovoz, včetně materiálu"					
	W		"specifikace prvku a rozměry v technické zprávě"					
	W		"popis výrobku dle technické zprávy a výkresu" 3		3,000			
	W		Součet		3,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NÁVRH PL.P. S MOKŘADY V HRABOVÉ

Objekt:

05 - HERNÍ PRVKY

KSO:

Místo: OSTRAVA-HRABOVÁ

Zadavatel:

SMO, Měú Hrabová

Uchazeč:

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 3. 2024

IČ:

00845451

DIČ:

IČ:

25816977

DIČ:

CZ25816977

IČ:

69221189

DIČ:

IČ:

69221189

DIČ:

Cena bez DPH

1 532 800,00

DPH základní  
snižená

Základ daně  
1 532 800,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
321 888,00  
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 854 688,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NÁVRH PL.P. S MOKŘADY V HRABOVÉ

Objekt: **05 - HERNÍ PRVKY**

Místo: OSTRAVA-HRABOVÁ

Zadavatel: SMO, Měú Hrabová

Uchazeč: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Datum: 18. 3. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 532 800,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 532 800,00

M - Dodávka a montáž mobiliáře

1 532 800,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: NÁVRH PL.P. S MOKŘADY V HRABOVÉ

Objekt: 05 - HERNÍ PRVKY

Místo: OSTRAVA-HRABOVÁ

Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel: SMO, Měú Hrabová

Projektant:

Uchazeč: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 532 800,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 532 800,00	
D	M		Dodávka a montáž mobiliáře				1 532 800,00	
1	M	HP 1	Stanový domeček s terasou - dodávka a montáž	ks	1,000	28 000,00	28 000,00	
			"Dřevěný domeček s terasou pro děti do 2let					
			"specifikace prvku a rozměry v technické zprávě a výkrese" 1		1,000			
			Součet		1,000			
2	M	HP 2	Herní prvek - dřevěné houby - dodávka a montáž	ks	8,000	10 000,00	80 000,00	
			"cena obsahuje montáž, dovoz, kotvení(spodní stavby) včetně materiálu"					
			"specifikace prvku a rozměry v technické zprávě a výkrese" 8		8,000			
			Součet		8,000			
3	M	HP 3	Edukační prvek - Výuková cedule - dodávka a montáž	ks	4,000	26 000,00	104 000,00	
			"cena obsahuje montáž, dovoz, kotvení(spodní stavby) včetně materiálu"					
			"specifikace prvku a rozměry v technické zprávě a výkrese" 4		4,000			
			Součet		4,000			
4	M	HP 4	Dětský prvek - Archimédův šroub - dodávka a montáž	ks	1,000	168 000,00	168 000,00	
			"cena obsahuje montáž, dovoz, kotvení(spodní stavby) včetně materiálu"					
			"specifikace prvku a rozměry v technické zprávě" 1		1,000			
			Součet		1,000			
5	M	HP 5	Vodní hrátky s pumpou a soustavou koryt- dodávka a montáž	ks	2,000	360 000,00	720 000,00	
			"cena obsahuje montáž, dovoz, kotvení(spodní stavby) včetně materiálu"					
			"specifikace prvku a rozměry v technické zprávě " 2		2,000			
			Součet		2,000			
6	M	HP 6	Domeček Hnízdo- dodávka a montáž	ks	1,000	160 000,00	160 000,00	
			"cena obsahuje montáž, dovoz, kotvení(spodní stavby) včetně materiálu"					
			"specifikace prvku a rozměry v technické zprávě " 1		1,000			
			Součet		1,000			
7	K	BD	Balanční deska na pružinách, kumulovaná položka	kus	3,000	31 000,00	93 000,00	
			"zabudovaná v dopadové ploše, specifikace v tech.zprávě a výkrese"					
			"včetně montáže, dovozu, certifikace"3		3,000			
			Součet		3,000			
8	K	PR123	Pružinové houpadlo-pes, kůň, beran+ kumulovaná položka	kus	3,000	18 600,00	55 800,00	
			"zabudovaná v dopadové ploše, specifikace v tech zprávě a výkrese"					
			"včetně montáže, dovozu, certifikace"3		3,000			
			Součet		3,000			
9	M	HP 8	Kůly na šplhání sestava 35 ks kulatiny- dodávka a montáž	ks	2,000	35 000,00	70 000,00	
			"cena obsahuje montáž, dovoz, kotvení(spodní stavby) včetně materiálu"					
			"specifikace prvku a rozměry v technické zprávě " 2		2,000			
			Součet		2,000			
10	M	HP 9	Herní prvek ježek -z kulatiny- dodávka a montáž	ks	1,000	54 000,00	54 000,00	
			"cena obsahuje montáž, dovoz, kotvení(spodní stavby) včetně materiálu"					
			"specifikace prvku a rozměry v technické zprávě " 1		1,000			
			Součet		1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NÁVRH PL.P. S MOKŘADY V HRABOVÉ

Objekt:

06A - VEGETAČNÍ ÚPRAVY - ZALOŽENÍ

KSO:

Místo: OSTRAVA-HRABOVÁ

Zadavatel:

SMO, Měú Hrabová

Uchazeč:

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 3. 2024

IČ:

00845451

DIČ:

IČ:

25816977

DIČ:

CZ25816977

IČ:

69221189

DIČ:

IČ:

69221189

DIČ:

Cena bez DPH

800 905,70

DPH základní  
snížená

Základ daně  
800 905,70  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
168 190,20  
0,00

Cena s DPH

v CZK

969 095,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NÁVRH PL.P. S MOKŘADY V HRABOVÉ

Objekt:

06A - VEGETAČNÍ ÚPRAVY - ZALOŽENÍ

Místo:

OSTRAVA-HRABOVÁ

Datum:

18. 3. 2024

Zadavatel:

SMO, Měú Hrabová

Projektant:



Uchazeč:

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

## Náklady ze soupisu prací

**800 905,70**

HSV - Práce a dodávky HSV

800 905,70

1 - Zemní práce

284 948,79

998 - Přesun hmot

44 800,10

S2 - Materiál

139 991,81

S3 - Výsadbový materiál

331 165,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NÁVRH PL.P. S MOKŘADY V HRABOVÉ

Objekt:

06A - VEGETAČNÍ ÚPRAVY - ZALOŽENÍ

Místo: OSTRAVA-HRABOVÁ

Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel: SMO, Měú Hrabová

Projektant:

Uchazeč: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>800 905,70</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				800 905,70	
D		1	Zemní práce				284 948,79	
1	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	318,000	40,00	12 720,00	
	vv		"dle výkresu a technické zprávy"					
	vv		"záhony" 194+61+63		318,000			
	vv		Součet		318,000			
2	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	318,000	50,00	15 900,00	
	vv		"dle výkresu a technické zprávy"					
	vv		"záhony" 194+61+63		318,000			
	vv		Součet		318,000			
3	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	308,000	45,00	13 860,00	
	vv		"keře" 71+95+68+74		308,000			
	vv		Součet		308,000			
4	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	14,000	1 200,00	16 800,00	
	vv		"listnaté stromy+solitérní keře" 8+6		14,000			
	vv		Součet		14,000			
5	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	2 460,000	8,00	19 680,00	
	vv		"dle textové zprávy"					
	vv		"Cibuloviny" 805+850+805		2 460,000			
	vv		Součet		2 460,000			
6	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 019,000	24,00	24 456,00	
	vv		"dle textové zprávy"					
	vv		"traviny, trvalky, kapradiny" 92+24+55+45+54+121+211+55+97+55+50+80+80		1 019,000			
	vv		Součet		1 019,000			
7	K	183205113	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 4	m2	318,000	20,00	6 360,00	
	vv		"nově založené záhony" 194+61+63		318,000			
	vv		Součet		318,000			
8	K	183211313	Výsadba cibuli nebo hlíz	kus	2 460,000	12,00	29 520,00	
	vv		"Cibuloviny" 2460		2 460,000			
	vv		Součet		2 460,000			
9	K	183211322	Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm	kus	1 019,000	18,00	18 342,00	
	vv		"dle textové zprávy a výkresu"					
	vv		"traviny, trvalky, kapradiny" 1019		1 019,000			
	vv		Součet		1 019,000			
10	K	183403132	Obdělání půdy rytím zemina tř 3 v rovině a svahu do 1:5	m2	318,000	50,00	15 900,00	
	vv		"nově založené záhony" 194+61+63		318,000			
	vv		Součet		318,000			
11	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	308,000	60,70	18 695,60	
	vv		"dle.výkresu a textové zprávy"					
	vv		"včetně zastřížení po výsadbě"					
	vv		"keře" 308		308,000			
	vv		Součet		308,000			
12	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	14,000	1 320,00	18 480,00	
	vv		"včetně komparativního řezu po výsadbě"					
	vv		"listnaté stromy" 14		14,000			
	vv		Součet		14,000			
13	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	14,000	300,00	4 200,00	
	vv		"dle.výkresu a textové zprávy"					
	vv		"vč. uchycení příček a úvazků"					
	vv		"listnaté stromy" 14		14,000			
	vv		Součet		14,000			
14	K	184215412	Zhotovení závlahové misy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	14,000	50,00	700,00	
	vv		"listnaté stromy" 14		14,000			
	vv		Součet		14,000			
15	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	636,000	3,00	1 908,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		"nově založený záhon 2x" (194+61+63)*2		636,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		636,000			
16	K	184851411	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě výšky do 0,5 m	kus	308,000	17,00	5 236,00	
			308		308,000			
			Součet		308,000			
17	K	184911421	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	334,574	40,00	13 382,96	
			"dle výkresů a textové zprávy"					
			"stromy" 3,14*0,4*0,4*14		7,034			
			"záhony" 318*1,03		327,540			
			Součet		334,574			
18	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2, 5x	m3	27,495	250,00	6 873,75	
			"stromy" 14*0,1*5		7,000			
			"keře v záhonech" 308*0,01*5		15,400			
			"travniny, trvalky, kapradí" 1019*0,001*5		5,095			
			Součet		27,495			
19	K	185804514	Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5	m2	318,000	80,00	25 440,00	
			"záhony smíšené" 194+61+63		318,000			
			Součet		318,000			
20	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	27,495	350,00	9 623,25	
			27,495		27,495			
			Součet		27,495			
21	K	26vl	Ochrana kmene aplikovaná nátěrem na kmen 2x v rovině a svahu do 1:5	m2	9,806	250,00	2 451,50	
			"plocha kmene 16-18" 0,34*14*1,03*2		9,806			
			Součet		9,806			
22	K	SC1-vlastní	Odpichnutí záhonů od trávníku	m	126,278	35,00	4 419,73	
			"obruba trávníku u záhonů" 122,6*1,03		126,278			
			Součet		126,278			
D		998	Přesun hmot				44 800,10	
23	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	52,706	850,00	44 800,10	
D		S2	Materiál				139 991,81	
24	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	34,461	1 000,00	34 461,00	CS ÚRS 2023 02
			334,574*0,103 *Přepočtené koeficientem množství		34,461			
25	M	252340010	herbicid totální systémový neselektivní	litr	0,328	450,00	147,60	
			636*0,0005*1,03		0,328			
			Součet		0,328			
26	M	618vl 26a	ochranný nátěr na kmene (např. Arboflex)	kg	9,806	450,00	4 412,70	
			"počet stromů/kg nátěru/koeficient ztráty"					
			14*0,340*1,03*2		9,806			
			Součet		9,806			
27	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	81,885	1 000,00	81 885,00	
			"záhony" (194+61+63)*0,25*1,03		81,885			
			Součet		81,885			
28	M	103211001	Pěstební substrát pro stromy a solitéry včetně dopravy	m3	5,768	1 000,00	5 768,00	
			"specifikace dle textové zprávy"					
			"stromy" 0,8*14*0,5*1,03		5,768			
			Součet		5,768			
29	M	08211320	voda pitná pro smluvní odběratele	m3	27,495	48,50	1 333,51	
			27,495		27,495			
			Součet		27,495			
30	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	42,000	130,00	5 460,00	
			"listnaté stromy" 14*3		42,000			
			Součet		42,000			
31	M	MAT 51	Hnojivo s dlouhodobým účinkem- 10 g tableta	ks	1 064,000	1,00	1 064,00	
			"stromy" 14*10		140,000			
			"keře" 308*3		924,000			
			Součet		1 064,000			
32	M	MAT 43	Příčky dřevěné ke kůlům (9 ks / strom listnatý)	kus	126,000	40,00	5 040,00	
			"strom listnatý" 14*9		126,000			
			Součet		126,000			
33	M	MAT 47	Popruh k uvázání kmene v rámci ukotvení dřeviny	m	42,000	10,00	420,00	
			"listnaté stromy" 14*3		42,000			
			Součet		42,000			
D		S3	Výsadbový materiál				331 165,00	
34	M	strom-1	<i>Alnus glutinosa</i> v.s. 16-18, tř. 1 s balem pr. 60cm zpevněným pletivem, nasazení koruny 250cm, 2-3x přesazované	ks	8,000	10 000,00	80 000,00	
			"specifikace dle technické zprávy" 8		8,000			
			Součet		8,000			
35	M	strom-2	<i>Crataegus laevigata</i> v.s. 16-18, tř. 1 s balem pr. 60cm zpevněným pletivem, nasazení koruny 200cm, 2-3x přesazované	ks	6,000	12 500,00	75 000,00	
			"specifikace dle technické zprávy" 6		6,000			
			Součet		6,000			
36	M	K1	<i>Rosa canina</i> v.s. 40-60 kontejnér 2L, vč. dopravy	ks	71,000	120,00	8 520,00	
			"parametry a kvalita dle textové zprávy" 71		71,000			
			Součet		71,000			
37	M	K2	<i>Ligustrum vulgare</i> v.s. 40-60 kontejnér 2L, vč. dopravy	ks	95,000	80,00	7 600,00	
			"parametry a kvalita dle textové zprávy" 95		95,000			
			Součet		95,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	M	K3	<i>Euonymus europeaus</i> v.s.40-60, K2l, vč.dopravy	ks	68,000	210,00	14 280,00	
	VV		"parametry a kvalita dle textové zprávy" 68		68,000			
	VV		Součet		68,000			
39	M	K4	<i>Frangula alnus</i> v.s.40-60, kontejnér K2l, vč.dopravy	ks	74,000	160,00	11 840,00	
	VV		"parametry a kvalita dle textové zprávy" 74		74,000			
	VV		Součet		74,000			
40	M	T1	<i>Lythrum salicaria</i> K9, vč.dopravy	ks	92,000	50,00	4 600,00	
	VV		"parametry a kvalita dle textové zprávy" 92		92,000			
	VV		Součet		92,000			
41	M	T2	<i>Filipendula ulmaria</i> K9, vč.dopravy	ks	24,000	50,00	1 200,00	
	VV		"parametry a kvalita dle textové zprávy" 24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
42	M	T3	<i>Petasites hybridus</i> K9, vč.dopravy	ks	55,000	50,00	2 750,00	
	VV		"parametry a kvalita dle textové zprávy" 55		55,000			
	VV		Součet		55,000			
43	M	T4	<i>Trollius europaeus</i> K9, vč.dopravy	ks	45,000	95,00	4 275,00	
	VV		"parametry a kvalita dle textové zprávy" 45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
44	M	T5	<i>Iris pseudacorus</i> K9, vč.dopravy	ks	54,000	120,00	6 480,00	
	VV		"parametry a kvalita dle textové zprávy" 54		54,000			
	VV		Součet		54,000			
45	M	T6	<i>Caltha palustris</i> K9, vč.dopravy	ks	121,000	130,00	15 730,00	
	VV		"parametry a kvalita dle textové zprávy" 121		121,000			
	VV		Součet		121,000			
46	M	T7	<i>Myosotis palustris</i> K9, vč.dopravy	ks	211,000	65,00	13 715,00	
	VV		"parametry a kvalita dle textové zprávy" 211		211,000			
	VV		Součet		211,000			
47	M	T8	<i>Lathyrus vernus</i> K9, vč.dopravy	ks	55,000	65,00	3 575,00	
	VV		"parametry a kvalita dle textové zprávy" 55		55,000			
	VV		Součet		55,000			
48	M	T9	<i>Euphorbia palustris</i> K9, vč.dopravy	ks	97,000	65,00	6 305,00	
	VV		"parametry a kvalita dle textové zprávy" 97		97,000			
	VV		Součet		97,000			
49	M	T10	<i>Geranium palustre</i> K9, vč.dopravy	ks	55,000	89,00	4 895,00	
	VV		"parametry a kvalita dle textové zprávy" 55		55,000			
	VV		Součet		55,000			
50	M	T11	<i>Scirpus lacustris</i> K9, vč.dopravy	ks	50,000	90,00	4 500,00	
	VV		"parametry a kvalita dle textové zprávy" 50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
51	M	T12	<i>Carex brizoides</i> K9, vč.dopravy	ks	80,000	110,00	8 800,00	
	VV		"parametry a kvalita dle textové zprávy" 80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
52	M	T13	<i>Dryopteris filix-mas</i> K9, vč.dopravy	ks	80,000	120,00	9 600,00	
	VV		"parametry a kvalita dle textové zprávy" 80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
53	M	C1	<i>Narcissus cyclamenius</i>	ks	805,000	15,00	12 075,00	
	VV		"parametry a kvalita dle textové zprávy" 805		805,000			
	VV		Součet		805,000			
54	M	C2	<i>Allium ursinum</i>	ks	850,000	18,00	15 300,00	
	VV		"parametry a kvalita dle textové zprávy" 850		850,000			
	VV		Součet		850,000			
55	M	C3	<i>Chionodoxa luciliae</i>	ks	805,000	25,00	20 125,00	
	VV		"parametry a kvalita dle textové zprávy" 805		805,000			
	VV		Součet		805,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NÁVRH PL.P. S MOKŘADY V HRABOVÉ

Objekt:

06B - VEGETAČNÍ ÚPRAVY - NÁSLEDNÁ PÉČE 3 ROKY

KSO:

Místo: OSTRAVA-HRABOVÁ

Zadavatel:

SMO, Měú Hrabová

Uchazeč:

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 3. 2024

IČ:

00845451

DIČ:

IČ:

25816977

DIČ:

CZ25816977

IČ:

69221189

DIČ:

IČ:

69221189

DIČ:

Cena bez DPH

331 605,00

DPH základní  
snížená

Základ daně  
331 605,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
69 637,05  
0,00

Cena s DPH

v CZK

401 242,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NÁVRH PL.P. S MOKŘADY V HRABOVÉ  
Objekt: **06B - VEGETAČNÍ ÚPRAVY - NÁSLEDNÁ PÉČE 3 ROKY**  
Místo: OSTRAVA-HRABOVÁ  
Zadavatel: SMO, Měú Hrabová  
Uchazeč: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Datum: 18. 3. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>331 605,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	331 605,00
6 - Následná péče - 1 rok po výsadbě	110 535,00
02 - Následná péče - 2 rok po výsadbě	110 535,00
03 - Následná péče - 3 rok po výsadbě	110 535,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: NÁVRH PL.P. S MOKŘADY V HRABOVÉ  
 Objekt: 06B - VEGETAČNÍ ÚPRAVY - NÁSLEDNÁ PÉČE 3 ROKY

Místo: OSTRAVA-HRABOVÁ

Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel: SMO, Měú Hrabová

Projektant:

Uchazeč: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>331 605,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				331 605,00	
D	6		Následná péče - 1 rok po výsadbě				110 535,00	
1	K	1-péče-keře	Rozvojová péče o vysazené keře 1rok po realizaci, komplet dle popisu v technické zprávě	ks	308,000	30,00	9 240,00	
	VV		"plný popis v textové zprávě"					
	VV		"péče zahrnuje potřebnou práci i materiál"					
	VV		"výměna suchých jedinců"					
	VV		"2x ročně odplevelení"					
	VV		"1x ročně odstranění suchých částí"					
	VV		"přihnojení"					
	VV		"doplnění mulče"					
	VV		"keře" 308		308,000			
	VV		Součet		308,000			
2	K	1-péče-trvalky	Rozvojová péče o vysazené trvalky, traviny, kapradiny 1 rok, komplet dle popisu v technické zprávě	ks	1 019,000	25,00	25 475,00	
	VV		"péče zahrnuje potřebnou práci i materiál"					
	VV		"2x ročně odplevelení"					
	VV		"1x ročně odstranění suchých částí"					
	VV		"přihnojení"					
	VV		"doplnění mulče"					
	VV		"trvalky, traviny, kapradiny" 1019		1 019,000			
	VV		Součet		1 019,000			
3	K	RP 01	Rozvojová péče o vysazené stromy 1 rok, komplet dle popisu v technické zprávě	kus	14,000	250,00	3 500,00	
	VV		"plný popis v textové zprávě"					
	VV		"péče zahrnuje potřebnou práci i materiál"					
	VV		"výměna suchých stromů"					
	VV		"1 x ročně doplnění mulče a oprava výsadbové mísy"					
	VV		"1 x kontrola a oprava kotvení, úvazků"					
	VV		"1 x kontrola a oprava ochrany kmínku"					
	VV		"zálivka v obdobích sucha 6x za vegetační období"					
	VV		"jarní přihnojení"					
	VV		"odstranění obrostu na kmínku"					
	VV		"listnaté stromy" 8+6		14,000			
	VV		Součet		14,000			
4	K	RP 04	Rozvojová péče údržba území kolem 1. rok , komplet	m2	361,600	200,00	72 320,00	
	VV		"péče zahrnuje potřebnou práci i materiál"					
	VV		"každý rok:"					
	VV		"vyžínání kolem povalových chodníků 2x"					
	VV		"čištění a údržba chodníků a okolí"					
	VV		140+10+22+12+170+7,6		361,600			
	VV		Součet		361,600			
D	02		Následná péče - 2 rok po výsadbě				110 535,00	
5	K	1-péče-keře-2	Rozvojová péče o vysazené keře 2rok po realizaci, komplet dle popisu v technické zprávě	ks	308,000	30,00	9 240,00	
	VV		"plný popis v textové zprávě"					
	VV		"péče zahrnuje potřebnou práci i materiál"					
	VV		"výměna suchých jedinců"					
	VV		"2x ročně odplevelení"					
	VV		"1x ročně odstranění suchých částí"					
	VV		"přihnojení"					
	VV		"doplnění mulče"					
	VV		"keře"308		308,000			
	VV		Součet		308,000			
6	K	1-péče-trvalky-2	Rozvojová péče o vysazené trvalky, traviny, kapradiny 2 rok, komplet dle popisu v technické zprávě	ks	1 019,000	25,00	25 475,00	
	VV		"péče zahrnuje potřebnou práci i materiál"					
	VV		"2x ročně odplevelení"					
	VV		"1x ročně odstranění suchých částí"					
	VV		"přihnojení"					
	VV		"doplnění mulče"					
	VV		"trvalky, traviny, kapradiny" 1019		1 019,000			
	VV		Součet		1 019,000			
7	K	RP 01-2	Rozvojová péče o vysazené stromy 2 rok, komplet dle popisu v technické zprávě	kus	14,000	250,00	3 500,00	
	VV		"plný popis v textové zprávě"					
	VV		"péče zahrnuje potřebnou práci i materiál"					
	VV		"výměna suchých stromů"					
	VV		"1 x ročně doplnění mulče a oprava výsadbové mísy"					
	VV		"1 x kontrola a oprava kotvení, úvazků"					
	VV		"1 x kontrola a oprava ochrany kmínku"					
	VV		"zálivka v obdobích sucha 6x za vegetační období"					
	VV		"jarní přihnojení"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"odstranění obrostu na kmínku"					
			"listnaté stromy" 8+6		14,000			
			Součet		14,000			
8	K	RP 04-2	Rozvojová péče údržba území kolem 2rok , komplet	m2	361,600	200,00	72 320,00	
			"péče zahrnuje potřebnou práci i materiál"					
			"každý rok:"					
			"vyžínání kolem povalových chodníků 2x"					
			"čištění a údržba chodníků a okolí"					
			140+10+22+12+170+7,6		361,600			
			Součet		361,600			
	D	03	Následná péče - 3 rok po výsadbě				110 535,00	
9	K	1-péče-keře-3	Rozvojová péče o vysazené keře 3rok po realizaci, komplet dle popisu v technické zprávě	ks	308,000	30,00	9 240,00	
			"plný popis v textové zprávě"					
			"péče zahrnuje potřebnou práci i materiál"					
			"výměna suchých jedinců"					
			"2x ročně odplevelení"					
			"1x ročně odstranění suchých částí"					
			"přihnojení"					
			"doplnění mulče"					
			"keře" 308		308,000			
			Součet		308,000			
10	K	1-péče-trvalky-3	Rozvojová péče o vysazené trvalky, traviny, kapradiny 3 rok, komplet dle popisu v technické zprávě	ks	1 019,000	25,00	25 475,00	
			"péče zahrnuje potřebnou práci i materiál"					
			"2x ročně odplevelení"					
			"1x ročně odstranění suchých částí"					
			"přihnojení"					
			"doplnění mulče"					
			"trvalky, traviny, kapradiny" 1019		1 019,000			
			Součet		1 019,000			
11	K	RP 01-3	Rozvojová péče o vysazené stromy 3 rok, komplet dle popisu v technické zprávě	kus	14,000	250,00	3 500,00	
			"plný popis v textové zprávě"					
			"péče zahrnuje potřebnou práci i materiál"					
			"výměna suchých stromů"					
			"1 x ročně doplnění mulče a oprava výsadbové misy"					
			"1 x kontrola a oprava kotvení, úvazků"					
			"1 x kontrola a oprava ochrany kmínku"					
			"zálivka v obdobích sucha 6x za vegetační období"					
			"jarní přihnojení"					
			"odstranění obrostu na kmínku"					
			"listnaté stromy" 8+6		14,000			
			Součet		14,000			
12	K	RP 04-3	Rozvojová péče údržba území kolem 3.rok , komplet	m2	361,600	200,00	72 320,00	
			"péče zahrnuje potřebnou práci i materiál"					
			"každý rok:"					
			"vyžínání kolem povalových chodníků 2x"					
			"čištění a údržba chodníků a okolí"					
			140+10+22+12+170+7,6		361,600			
			Součet		361,600			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NÁVRH PL.P. S MOKŘADY V HRABOVÉ

Objekt:

00 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: OSTRAVA-HRABOVA

Zadavatel:

SMO, Měú Hrabová

Zhotovitel:

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 3. 2024

IČ:

00845451

DIČ:

IČ:

25816977

DIČ:

CZ25816977

IČ:

69221189

DIČ:

IČ:

69221189

DIČ:

**Cena bez DPH**

**105 050,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
105 050,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
22 060,50  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**127 110,50**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NÁVRH PL.P. S MOKŘADY V HRABOVÉ

Objekt: **00 - Ostatní a vedlejší náklady**

Místo: OSTRAVA-HRABOVA

Zadavatel: SMO, Měú Hrabová

Zhotovitel: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Datum: 18. 3. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>105 050,00</b>
OST - Ostatní	48 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	56 550,00
VRN3 - Zařízení staveniště	29 750,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 800,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NÁVRH PL.P. S MOKŘADY V HRABOVÉ

Objekt:

00 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: OSTRAVA-HRABOVA

Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel: SMO. Měú Hrabová

Projektant:

Zhotovitel: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>105 050,00</b>	
D	OST		Ostatní				<b>48 500,00</b>	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soub	1,000	6 000,00	6 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: vytyčení stávajících inženýrských sítí</i>					
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	5 500,00	5 500,00	
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	6 000,00	6 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: zaměření skutečného provedení stavby na podkladě KN</i>					
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	6 000,00	6 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Dokumentace pro kolaudaci a závěrečná zpráva</i>					
5	K	049102000	Náklady vzniklé v souvislosti s přípravou stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Dokumentace přechodného dopravního značení včetně projednání a odsouhlasení uzávěrek s příslušnými orgány a zajištění stanovení dočasného dopravního značení</i>					
6	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Dodavatel zajistí zpracování fotodokumentace průběhu prací na stavbě, kterou následně předá investorovi. Fotodokumentace bude dokladovat postup prací a nasazení stavebních mechanismů i provádění zkoušek. Snímky budou předány na CD ve složkách pojmenovaných dle jednotlivých dnů.</i>					
7	K	079002000	Ostatní provozní vlivy - zajištění bezpečnosti chodců	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: náklady související s usměrněním provozu chodců - výstražné ohraničující pásy, zábrany, přenosná dočasná zábradlí, výstražné cedulky BOZP - osazení, odstranění a údržba(výměna) po celou dobu stavby</i>					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				<b>56 550,00</b>	
8	K	032103000	Náklady na stavební buňky - zřízení a provoz zařízení staveniště po dobu stavby	soub	1,000	11 000,00	11 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Položka bude uplatněna jen v případě průkazného využití zhotovitelem.</i>					
9	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soub	1,000	6 000,00	6 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Rozebrání ZS, odvoz a úprava ploch</i>					
D	VRN3		Zařízení staveniště				29 750,00	
10	K	034103000	Oplocení staveniště	m	119,000	250,00	29 750,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				9 800,00	
11	K	VRN	Zajištění vytyčení inženýrských sítí	soub	1,000	9 800,00	9 800,00	